Golinvaux

UN SAVOIR-FAIRE DEPUIS 1915

Résidence Concorde
Rue des Combattants
6880 Bertrix

Bertrix, le 19 septembre 2013

Offre n° 4379

OFFRE DE PRIX POUR LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE L ENSEMBLE DE LA TOITURE DE LA RESIDENCE CONCORDE RUE DES COMBATTANTS A BERTRIX.

1. Mise en œuvre des moyens d'accès aux toitures Installation d'un échafaudage et protections. Démontage après les travaux.	Fft		1	x	8.250,00 €	8.250,00 €
2. Démontage de l'ancienne couverture en ardoises, lattage, gouttières, tuyaux de descente, y compris évacuation des déchets	QP	M²	915,6	x	17,15 €	15.702,54 €
3. Fourniture et pose de nouvelles gouttières ardennaises en zinc naturel. Y compris joints de dilatation et raccords aux descentes d'eau.	QP	Mct	182,15	x	38,30 €	6.976,35 €
4. Fourniture et pose d'une sous-toiture posée avec contre latte et lattage en sapin du pays traité Fourniture et pose d'ardoises artificielles, format 60/32 fixation par crochets de 15 cm inox pour pente 24°	QP	M²	261	x	62,75 €	16.377,75 €
5. Fourniture et pose d'une sous-toiture posée avec contre latte et lattage en sapin du pays traité Fourniture et pose d'ardoises artificielles, format 60/32 fixation par crochets de 12 cm inox pour pente 40°	QP	M²	540,6	x	62,27 €	33.663,16 €
6. Fourniture et pose d'une sous-toiture posée avec contre latte et lattage en sapin du pays traité Fourniture et pose d'ardoises artificielles, format 60/32 fixation par crochets de 10 cm inox pour pente bardage.	QP	M²	107	x	81,61 €	8.732,27 €

.../...

ENTREPRISES ROBERT GOLINVAUX SPRL
Rue des Corettes, 36b - B-6880 BERTRIX
Spécialiste de la restauration et de l'entretien des tours et des clochers
Charpentes • Toitures • Zingueries • Paratonnerres

Enregistrement : 11 15 11
Tél. : (061) 41 11 90 - Fax : (061) 41 42 45
Etranger : + 32 61 41 11 90

Agréation : classe 4 : D, D1, D5, D12, D22, D24
R.C. Neuf. 12 638 - TVA BE 415.824.647 - FORTIS 267-0257888-81
R.C. Sedan 305 832 313 (SIR 33-30583231300020) - SNVB Sedan 16 241 1645C
E-mail : ~~golinvaux.r@cobonet.be~~ golinvaux.r@skynet.be

Entreprise labellisée CoQual La construction de qualité

7. Réalisation desencadrements des lucarnes en zinc naturel	Fft	P	31 x	259,55 €	8.046,05 €	
8. Réalisation des bavettes en zinc naturel entre le bardage et la toiture ainsi que des raccords entre toiture 40° et 24°	Qp	Mct	151,4 x	17,19 €	2.602,57 €	
9. Réalisation d'arêtiers en zinc naturel	QP	Mct	10,2 x	28,96 €	295,39 €	
10. Réalisation de noues ouvertes en zinc naturel	QP	Mct	10,2 x	54,88 €	559,78 €	
11. Fourniture et pose de busette de ventillations	QP	P	18 x	95,00 €	1.710,00 €	
12. Dépose des anciennes tabatières en zinc Fourniture et pose de nouvelles tabatières avec double vitrage	Fft	P	2 x	320,08 €	640,16 €	
13. Dépose des anciennes fenêtres de toiture Fourniture et pose de nouveaux velux à rotation manuelle MKO4 GGL 3070 78*98cm (Excellent bilan énergétique)	Fft	P	2 x	517,08 €	1.034,16 €	
14. Réalisation des rives ardoisées	QP	Mct	256,85 x	11,59 €	2.976,89 €	
15. Réalisation des faîtages avec zinc naturel apparent sur les ardoises.	Qp	Mct	49,85 x	23,70 €	1.181,45 €	
16. Fourniture et pose de tuyaux de descente d'eau en zinc naturel de diamètre 100 sur colliers à charnières en nombre adéquat	QP	Mct	106,00 x	29,46 €	3.122,76 €	
17. Fourniture et pose de tuyaux de descente d'eau en zinc naturel de diamètre 80 sur colliers à charnières en nombre adéquat	QP	Mct	20,40 x	31,99 €	652,60 €	
TOTAL					**112.523,86 €**	
T.V.A. :			6%		**6.751,43 €**	
Total TVAC					**119.275,30 €**	

CONDITIONS PARTICULIERES

1. Validité de l'offre : 3 mois
2. Exécution des travaux : A déterminer
3. Délai d'exécution du chantier: 65 jours ouvrables
4. Révision pour fluctuations Néant
5. Réception des travaux: Le jour de l'achèvement complet
6. Paiement: 3O jours date de facture.

C. GOLINVAUX.