H.D. Toitures sprl
Rue de Blézy, 97
6880 BERTRIX
Tél : 061/41 44 40
Fax :061/31 58 30

Offre de prix

Réf. : 2013-00154	***Date :*** 29/08/2013	**Immeuble**
Concerne : rénovation de vore couverture		rue des Combattants 6880 Bertrix

Chers Monsieur, Madame

Veuillez trouver ci dessous notre meilleure offre pour les travaux demandés.

Pour marquer votre accord, nous vous demandons de nous remettre le double du présent devis dûment signé pour accord. Seul ce devis remis signé pour accord vaut bon de commande ferme et définitif.

Poste	Description	U.	Qté	PVU	PVT
1	échafaudages et sécurité	m2	1.073,00	7,83	8.401,59
2	démontage couverture, lattage, sous-toiture,zinguerie et évacuation des déchets	m2	905,14	17,63	15.957,62
3	sous-toiture souple et contre latte	m2	905,14	6,10	5.521,35
4	lattage 4/4 en sapin du pays traité sur versant à 40°	m2	368,80	10,70	3.946,16
5	lattage 4/4 en sapin du pays traité sur versant à 25°	m2	415,64	10,54	4.380,85
6	lattage 4/4 en sapin du pays traité pour bardage	m2	120,70	17,42	2.102,59
7	couverture en ardoises artificielles 32/60 posées au crochets inox de 120mm	m2	368,80	44,82	16.529,62
8	couverture en ardoises artificielles 32/60 posées au crochets inox de 150mm	m2	415,64	46,70	19.410,39
9	bardage en ardoises artificielles 32/60 posées au crochets inox de 100mm	m2	120,70	60,56	7.309,59
10	habillage des rives en ardoises artificielles	m1	241,70	10,79	2.607,94
11	faîtage en zinc	m1	54,89	21,78	1.195,50
12	arêtiers en zinc	m1	10,30	26,29	270,79
13	noue en zinc	m1	10,30	70,60	727,18
14	raccord latéral entre lucarne et toiture	m1	56,30	25,45	1.432,84
15	bavette entre versant à 25° et 40°	m1	85,70	19,63	1.682,29
16	bavette entre toiture et façade de lucarne	m1	85,70	16,66	1.427,76
17	habillage des retours de fenêtre en zinc	pc	34,00	211,17	7.179,78
18	chéneaux ardennais en zinc naturel	m1	109,80	37,81	4.151,54
19	chéneaux pendant en zinc naturel	m1	85,70	37,02	3.172,61
20	descente d'eau en zinc naturel diam 100	m1	109,30	30,14	3.294,30
21	descente d'eau en zinc naturel diam 80	m1	20,40	42,51	867,20
22	busette de ventilation	pc	18,00	96,39	1.735,02
23	tabatière en zinc 40/60 cm	pc	2,00	323,88	647,76

Poste	Description	U.	Qté	PVU	PVT
24	fenêtre de toiture Velux M04 78/98 cm	pc	2,00	527,98	1.055,96

Certifié sincère et conforme à la somme de

cent vingt et un mille neuf cent huit euros septante-deux cents

Total		115.008,23
T.V.A.	6 %	6.900,49
Total TVAC		121.908,72

Conditions de ventes au verso.
Validité de l'offre : 2 mois
Acompte : 1/3 du montant avant le début des travaux.

H.D.Toitures sprl

HOUCHARD Claudy
DE WAELE Laurent

POUR ACCORD

le client